

BUDYNEK IV L.O.

P1	Płyty kamienne na zaprawie klejącej	2,5cm
	Podkład z zapr.cem.M12MPa–zbrojony siatką z dr.4mm oczka 10x10cm– płyta grzejna ogrzewania podłogowego	6cm
	Sztywna piaska rzeczowa podposadzkowa wsp. 0,020 W/mK	5cm
	Izolacja poziomu – 1x papa osiepiku	
	Warstwa wyrównawcza cementowa	2cm
	Istniejący podkład z betonowy	~15cm
	Istniejąca podsypka piaskowa zagęszczona	30cm
	Grunt rodzimy	

PRZEKRÓJ A–A – PROJEKT 1:50

Usługi Projektowe i Obsługa Inwestycji mgr inż. Andrzej Kwiatkowski AKA-BUD 22–100 Chełm ul. Łączna 8/5 tel.604071012			Zlec.Nr 4/2019
Nazwa i adres inwestycji : REMONT BUDYNKU PO BYŁEJ KAPLICY PRZY UL.ŚW.MIKOŁAJA W CHEŁMIE WRAZ ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, UTWARDZENIEM I OGRODZENIEM TERENU ORAZ PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA p.n.: "REWITALIZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ KAPLICY PRZY UL.ŚW.MIKOŁAJA W CHEŁMIE WRAZ Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM TERENU". CHEŁM UL. ŚW. MIKOŁAJA 4 DZ. NR 402/1 i 402/2 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 068201_1 – MIASTO CHEŁM OBRĘB 068201_1.0015 UL. ŚW. MIKOŁAJA			
Inwestor: MIASTO CHEŁM ; 22–100 CHEŁM UL.LUBELSKA 65			
Funkcja	Nazwisko i imię	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż.arch.Marek Zajdek	823/CH/89	
Projektant:	mgr inż.Andrzej Kwiatkowski	522/CH/86	
Sprawdził:	mgr inż.arch. Wojciech Filip	1139/CH/94	
Nazwa rysunku : PRZEKRÓJ A–A – PROJEKT			Skala: 1:50
Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	Data : LISTOPAD 2019 r.		Nr rys. 6.