

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Stół do ping-ponga”

I. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Stół do ping-ponga”.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) :

37461500-2 – Stoły do tenisa stołowego

II. Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i montaż 2 sztuk stołów betonowych do ping-ponga oraz opracowanie Planu Zagospodarowania Terenu wraz z uzyskaniem skutecznych zgód administracyjnych warunkujących realizację zamierzenia. Stoły zamontowane zostaną przy ulicy Makowej w Chełmie (działce o numerze ew. 361/7 obręb 4). Montaż wykonany będzie na nawierzchni nieutwardzonej, musi być wykonany w sposób zabezpieczający przed kradzieżą (np. wkopanie, osadzenie na fundamencie prefabrykowanym). Wykonawca uwzględni w projekcie, przyszłą lokalizację projektowanego boiska oraz istniejący plac zabaw, w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie przez użytkowników ze stołów do gry a także wymagane przepisami odległości określające poprawne usytuowanie placu zabaw w stosunku do istniejącej zabudowy i infrastruktury.

III. Zakres zamówienia

Charakterystyka konstrukcyjno-materiałowa

1) Konstrukcja stołu :

- konstrukcja stołu wykonana z betonu zbrojonego;
- blat stołu szlifowany;
- brzegi stołu zaokrąglone profilami aluminiowymi;
- siatka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, przymocowana na stałe do stołu;
- wysoka odporność na pogodę oraz wandalizm

Parametry techniczno-użytkowe

- szerokość stołu : min. 152cm
- długość stołu : min. 270cm
- wysokość siatki około 15cm
- stół do ping-ponga umieścić na wysokości około 76 cm od podłoża
- przestrzeń wokół stołu doprowadzona do stanu umożliwiającego swobodną rozgrywkę
- blat stołu wypoziomować

Gwarancja:

- 24 miesiące udzielonej na przedmiot zamówienia gwarancji

Sposób mocowania do podłoża

W miejscu montażu występuje teren nieutwardzony. Istnieje konieczność wykonania stabilnego i bezpiecznego posadowienia konstrukcji w gruncie. Zamawiający dopuszcza montaż przez wkopanie lub na fundamentach prefabrykowanych oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i wandalizmem.

Bezpieczeństwo

- a) Stoły powinny być funkcjonalne, a zarazem bezpieczne.
- b) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia razem ze stołami niezbędną dokumentację techniczną, atesty materiałowe sporządzone w języku polskim oraz deklarację właściwości użytkowych wraz z oznaczeniem CE.
- c) W przypadku, gdy Wykonawca uszkodzi jakiegokolwiek urządzenie infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia właściciela tej infrastruktury o jego uszkodzeniu, do zabezpieczenia miejsca awarii oraz do udzielenia pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie właściciela usunięcia awarii. O zaistniałej sytuacji należy również powiadomić przedstawiciela Zamawiającego. Koszt naprawy obciąża Wykonawcę prac.
- d) Do prac montażowych można przystąpić dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia prac zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie porządku, bezpieczeństwa a także za szkody wobec osób trzecich i mienia wyrządzone w trakcie prowadzonych prac.
- e) Wykonawca będzie składował w sposób bezpieczny wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci na własny koszt.

IV. Lokalizacje

Urządzenia zlokalizowane zostaną na działce o numerze ew. 361/7 obręb 4, przy ul. Makowej w Chełmie. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona w trakcie konsultacji z Zamawiającym.



V. Zasady i termin płatności

Zamawiający przewiduje płatność za realizację przedmiotu zamówienia w terminie do **30 dni** licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru podpisany bezusterkowo przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.